UBND XÃ ĐỨC THỌ **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 791 /TTr-KT	*Đức Thọ, ngày 27 tháng 10 năm 2026*

TỜ TRÌNH

Về việc thực hiện thiết kế mái taluy nền đường do vướng mặt bằng thi công công trình Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Đức Thọ (Đoạn nối Quốc lộ 8A thôn Đức Hòa đến giao TL28 thôn Tùng Ảnh)

Kính gửi:

- UBND xã Đức Thọ;
- Văn phòng HĐND và UBND xã.

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 năm 2025 ngày 10/12/2025; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 206/2026/NĐ-CP: Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Số 207/2026/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Số 217/2026/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Phòng Kinh tế xã Đức Thọ nhận được Báo cáo số 643/BC-VP ngày 19/10/2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã về việc báo cáo thực hiện thiết kế mái taluy nền đường do vướng mặt bằng thi công công trình Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Đức Thọ (Đoạn nối Quốc lộ 8A thôn Đức Hòa đến giao TL28 thôn Tùng Ảnh), kèm biên bản họp lấy ý kiến nhân dân của Thôn Tùng Ảnh, ngày 15/10/2026 với sự thống nhất 7/11 hộ gia đình hiến đất làm đường; biên bản họp lấy ý kiến nhân dân của Thôn Đức Hòa, ngày 16/10/2026 với sự thống nhất 0/8 hộ gia đình hiến đất làm đường.

Trên cơ sở hồ sơ và kết quả kiểm tra thực tế hiện trường, Phòng Kinh tế báo cáo, đề xuất thực hiện thiết kế mái taluy nền đường do vướng mặt bằng thi công như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh:

- Sau khi vận động nhân dân hiến đất để mở rộng đường nhưng còn một số hộ dân không đồng tình nhất trí với phương án thiết kế mặt đường rộng 6m (5m mặt bê tông + 1m lề đường) và mái taluy 1:1,5 theo quy định sẽ lấn chiếm vào đất sản xuất nông nghiệp của người dân hai bên đường;

- Công trình không có trong danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất từ năm 2026 tại Nghị quyết số 300/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh

- Sau khi kiểm tra, cắm mốc tại thực địa và trao đổi giữa các bên. Phòng Kinh tế thống nhất đề xuất hoàn thiện hồ sơ thiết kế mặt đường 5,5m - 6,0m (5m mặt bê tông + 0,5 -1m lề đường) đoạn từ Km0 +00 đến Km0 + 722,29 và mái taluy theo đường hiện trạng nhỏ hơn hoặc bằng 1:1 tuỳ thuộc từng vị trí trên tuyến;

(Giải pháp thiết kế cụ thể sẽ xác định ở bước tiếp theo)

2. Về thiết kế, khối lượng và dự toán:

Các giải pháp kết cấu, kích thước, chủng loại vật liệu, khối lượng và các nội dung liên quan được tính toán, xác định cụ thể trong hồ sơ thiết kế; làm cơ sở lập, thẩm định và phê duyệt dự toán theo quy định.

Qua kiểm tra hiện trường và xem xét hồ sơ liên quan, Phòng Kinh tế nhận thấy nội dung thực hiện thiết kế mái taluy nền đường do vướng mặt bằng thi công nêu trên là cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế tại hiện trường, nhằm bảo đảm ổn định nền đường, an toàn giao thông, chất lượng và hiệu quả đầu tư của công trình.

Phòng Kinh tế kính đề nghị UBND xã Đức Thọ xem xét, chấp thuận chủ trương thực hiện thiết kế mái taluy nền đường theo đề xuất của Văn phòng HĐND&UBND (Chủ đầu tư) do vướng mặt bằng thi công thuộc công trình Nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Đức Thọ (Đoạn nối Quốc lộ 8A thôn Đức Hòa đến giao TL28 thôn Tùng Ảnh) theo các nội dung nêu trên để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: Phòng KT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. ĐỨC THỌ - T. HÀ TĨNH

Thái Sơn Vinh